ELEWACJA WSCHODNIA



1. W OKNACH W PRZYZIEMIU ZAŁOZYC NOWE PARAPETY Z PIASKOWCA
1. KOLORY PORÓWNAĆ I SPRAWDZIĆ Z RYS. KOLORYSTYKI
2. PRZED ROZPOCZĘCIEM DOCIEPLANIA NALEŻY ZDEMONTOWAĆ LAMPY ZEWNĘTRZNE
3. NALEŻY ZDEMONTOWAĆ PIORUNOCHRONY I ZALOŻYĆ PO WYKONANIU DOCIEPLENIA
4. PODCZAS DOCIEPLANIA BUDYNKU I WYMIANIE PARAPETÓW NALEŻY ZDEMONTOWAĆ KOLCE PRZECIW PTAKOM I ZAMONTOWAĆ NA NOWE PARAPETY
5. PODCZAS REMONTU BALKONU NALEŻY ZDEMONTOWAĆ WENTYLATOR
6. WSZYSTKIE DANE MATERIAŁOWE ZNAJDUJA SIĘ W OPISIE KONSTRUKCYJNYM

COKÓŁ DOCIEPLIĆ STYROP. GR. 12cm
ŚCIANY DOCIEPLIĆ STYROP. GR. 14cm

TEMAT: KOLORYSTYKA GŁÓWNEGO BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH PRZY PLACU IM. JANA PAWŁA II 1

NAZWA RYSUNKU: ELEWACJA WSCHODNIA

PROJ. ARCH.–BUD.

BRANŻA : ARCHITEKTURA

INWESTOR:	PROJEKTOWAŁ: PODPIS:	DATA
GMINA CZECHOW.-DZ. Plac im. JANA PAWAŁA II 1 43-502 CZECH.-DZ.	arch. Wojciech Mamica, upr. bud. 38/03/SLOKK/II	MARZEC 2009
		SKALA 1:100
		RYS. NR 6

arch. wojciech mamica a t 11 pracownia architektury tel : 816 93 03 606 688 483

pracownia architektoniczna .a t 1 1. ul.dmowskiego 14/10 43-300 bielsko-biała tel./fax. (33) 816 93 03

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 04.02.1994R