

8 cm kostka betonowa
3 cm podsypka piaskowo - cementowa
15cm kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie
20cm pospółka

krawężnik betonowy 15x25
3 cm podsypka piaskowo - cementowa
ława betonowa z oporem 35x35

Firma Inżynierska ALL-PRO		Inwestycja: Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Królowej Jadwigi w dzielnicy Grabowice w Czechowicach - Dziedzicach			
Projektował: mgr inż. Zbigniew Gębczynski nr upr. SLK/0250/POOK/03		Obiekt: Zmiana Lokalizacji przepompowni scieków na dz. nr 4049/1 i 4049/2 przy ulicy Królowej Jadwigii w Czechowicach - Dziedzicach			
Opracował: mgr inż. Glanowski Grzegorz		Stadium: *Projekt budowlano-wykonawczy*			
		Tytuł rysunku: Droga dojazdowa - przekrój poprzeczny			
Data:	11.2007	Skala:	Skala: 1 :50	Nr zlecenia: 66-P-K-07	Nr rysunku: 9.2