ELEWACJA POŁUDNIOWA



COKÓŁ DOCIEPLIĆ STYROP. GR. 12cm
ŚCIANY DOCIEPLIĆ STYROP. GR. 14cm

NALEŻY SPRAWDZIĆ PRZEZ KIEROWNIKA BUDOWY STAN TECHNICZNY ISTN. TYNKÓW CZY NIE MA ZAWILGOCEŃ NA ŚCIANACH, GRZYBÓW I PĘCHERZY

NALEŻY SPRAWDZIĆ ISTN. WPUSTY KANALIZ. DESZCZOWEJ

1. KOLORY PORÓWNAĆ I SPRAWDZIĆ Z RYS. KOLORYSTYKI
2. PRZED ROZPOCZĘCIEM DOCIEPLANIA NALEŻY ZDEMONTOWAĆ LAMPY ZEWNĘTRZNE
3. NALEŻY ZDEMONTOWAĆ PIORUNOCHRONY I ZAŁOŻYĆ PO WYKONANIU DOCIEPLENIA
4. PODCZAS DOCIEPLANIA BUDYNKU I WYMIANIE PARAPETÓW NALEŻY ZDEMONTOWAĆ KOLCE PRZECIW PTAKOM I ZAMONTOWAĆ NA NOWE PARAPETY
5. PODCZAS REMONTU BALKONU NALEŻY ZDEMONTOWAĆ WENTYLATOR
6. WSZYSTKIE DANE MATERIAŁOWE ZNAJDUJA SIĘ W OPISIE KONSTRUKCYJNYM

TEMAT: ADRES:	KOLORYSTYKA GŁÓWNEGO BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH PRZY PLACU IM. JANA PAWŁA II 1		
NAZWA RYSUNKU:	ELEWACJA POŁUDNIOWA		PROJ. ARCH.–BUD. BRANŻA : ARCHITEKTURA
INWESTOR:	PROJEKTOWAŁ: PODPIS:	DATA	arch. wojciech mamica
GMINA CZECHOW.-DZ. Plac im. JANA PAWAŁA II 1 43-502 CZECH.-DZ.	arch. Wojciech Mamica, upr. bud. 38/03/SLOKK/II	MARZEC 2009 SKALA 1:100 RYS. NR 8	a t 1 1 pracownia architektury tel : 816 93 03 , 606 688 483

pracownia architektoniczna .a t 1 1. ul.dmowskiego 14/10 43-300 bielsko-biała tel./fax. (33) 816 93 03
NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 04.02.1994R