ELEWACJA ZACHODNIA

NALEŻY SPRAWDZIĆ PRZEZ KIEROWNIKA BUDOWY STAN TECHNICZNY ISTN. TYNKÓW CZY NIE MA ZAWILGOCEŃ NA ŚCIANACH, GRZYBÓW I PĘCHERZY



STRIKO – NALEŻY ZDEMONTOWAĆ NA COKOLE RÓWNAĆ PODŁOŻE TYNKIEM , WYKONAĆ DCIEPLENIE STYROPIANEM GR. 12cm i WYKOŃCZYC NKIEM MOZAIKOWYM W KOLORZE ZIELONO–SZARYM LIŻONYM DO KOLORU NCS S 2010–G70Y

PARAPETAMI I ZAMONTOWAĆ NOWE PARAPETY Z BLACHY POWLAKANEJ W KOLORZE SZARYM RAL 7004

II ETAP INWESTYCJI SZYB WINDOWY WYKONAC WG. PROJEKTU SZYBU WINDOWEGO–POZWOLENIE NA BUDOWE UZYSKAŁ INWESTOR W 2008 ROKU ŚCIANE MUROWANĄ SZYBU NALEŻY OTYNKOWAĆ W KOLORZE NCS S 3040–Y90R

PRZYŁĄCZE GAZOWE– RURY POMALOWAĆ NA ŻÓŁTO–DOCIEPLENIE MONTOWAĆ POD RURAMI NIE WOLNO DEMONTOWAC INSTALACJI GAZOWEJ BEZ PISEMNEJ ZGODY Z GAZOWNI

WYKONAĆ NOWE ZADASZENIE–ROZWIAZANIE SYSTEMOWE–KRYCIE POLIWĘGLANEM, KONSTRUK. STALOWA W KOLORZE SZARYM RAL 7004 WYSIĘG DASZKU 1,50cm

WYMIANA DRZWI WEJŚCIOWYCH NA NOWE ALUMINIOWE–OCIEPLANE– LEWE O WYM. OTWORU W MURZE ok. 122x209cm–WYMIARY DOKŁADNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE KOLOR DRZWI BIAŁY

II ETAP INWESTYCJI SCHODY WEJŚCIOWE DO REMONTU–NALEŻY SKUĆ ISTN. PODEST, WYLAĆ NOWY BETONOWY ZBROJONY SIATKĄ SYSTEMOWĄ I WYKOŃCZYĆ PŁYTEKAMI GRESOWYMI ANTYPOŚLIZGOWYMI – KOLOR SZARY – POW. SCHODÓW/PODESTU ok.2,50m2 –POW. DOKŁADNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE W PODEŚCIE UMIEŚCIĆ KRATKĘ CZYSZCZĄCĄ NA BUTY

KRATY– NALEŻY OCZYŚCIĆ, ODRDZEWIĆ I POMALOWAĆ FARBĄ ZEWN. STOSOWANIA KOLOR SZARA RAL 7004

WYMIANA RUR SPUSTOWYCH NA NOWE PLASTIKOWE Z PCV W KOLORZE SZARYM RAL 7004 PRZEWIDZIEĆ NOWE HAKI MOCUJĄCE ŚREDNICA RUR BEZ ZMIAN NALEŻY SPRAWDZIĆ WPUSTY KANALIZ. CZY NIE SA ZAPCHANE I CZY SA SZCZELNE

WYMIANA DRZWI DO KOTŁOWNI NA STALOWE PPOŻ, OCIEPLANE–OTWIERANE NA ZEWNATRZ, PRAWE WYM. OTWORU W MURZE ok. 108x196cm–WYMIARY DOKŁADNIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE KOLOR DRZWI SZARY ZBLIŻONY DO RAL 7004 DRZWI PRZECIWPOŻAROWE

LASTRIKO – NALEŻY ZDEMONTOWAĆ NA COKOLE WYRÓWNAĆ PODŁOŻE TYNKIEM , WYKONAĆ DOCIEPLENIE STYROPIANEM GR. 12cm i WYKOŃCZYC TYNKIEM MOZAIKOWYM W KOLORZE ZIELONO–SZARYM ZBLIŻONYM DO KOLORU NCS S 2010–G70Y

NALEŻY SPRAWDZIĆ ISTN. WPUSTY KANALIZ. DESZCZOWEJ

1. KOLORY PORÓWNAĆ I SPRAWDZIĆ Z RYS. KOLORYSTYKI
2. PRZED ROZPOCZĘCIEM DOCIEPLANIA NALEŻY ZDEMONTOWAĆ LAMPY ZEWNĘTRZNE
3. NALEŻY ZDEMONTOWAĆ PIORUNOCHRONY I ZAŁOŻYĆ PO WYKONANIU DOCIEPLENIA
4. PODCZAS DOCIEPLANIA BUDYNKU I WYMIANIE PARAPETÓW NALEŻY ZDEMONTOWAĆ KOLCE PRZECIW PTAKOM I ZAMONTOWAĆ NA NOWE PARAPETY
5. PODCZAS REMONTU BALKONU NALEŻY ZDEMONTOWAĆ WENTYLATOR
6. WSZYSTKIE DANE MATERIAŁOWE ZNAJDUJA SIĘ W OPISIE KONSTRUKCYJNYM

COKÓŁ DOCIEPLIĆ STYROP. GR. 12cm
ŚCIANY DOCIEPLIĆ STYROP. GR. 14cm

TEMAT: ADRES:	KOLORYSTYKA GŁÓWNEGO BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH PRZY PLACU IM. JANA PAWŁA II 1		
NAZWA RYSUNKU:	ELEWACJA ZACHODNIA		PROJ. ARCH.–BUD. BRANŻA : ARCHITEKTURA
INWESTOR:	PROJEKTOWAŁ: PODPIS:	DATA	arch. wojciech mamica
GMINA CZECHOW.-DZ. Plac im. JANA PAWAŁA II 1 43-502 CZECH.-DZ.	arch. Wojciech Mamica, upr. bud. 38/03/SLOKK/II	MARZEC 2009 SKALA 1:100 RYS. NR 7	a t 11 pracownia architektury tel : 816 93 03 606 688 483

pracownia architektoniczna .a t 1 1. ul.dmowskiego 14/10 43-300 bielsko-biała tel./fax. (33) 816 93 03
NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 04.02.1994R