

Przedmiar robót 1/2007

Roboty budowlanne - zmiana sposobu użytkowania budynku adminstaracyjno-laboratoryjnego na lokale mieszalne socjalne

Obiekt	Roboty budowlanne - zmiana sposobu użytkowania budynku adminstaracyjno-laboratoryjnego na lokale mieszalne socjalne
Kod CPV	45211000-9
Budowa	Czechowice -Dziedzice ul. Kochanowskiego
Inwestor	Burmistrz Czechowice Dziedzice Czechowice Dziedzice Pl. Jana Pawła II

lipiec 2007

Tabela przedmiaru robót

Roboty budowlanne - zmiana sposobu użytkowania budynku adminstaracyjno-laboratoryjnego na lokale mieszalne socjalne - Czechowice -Dziedzice ul. Kochanowskiego

Nr	Podstawa	ST	Opis robót	Jm	Ilość
		ST 01	1. Demontaże , rozbiórki CPV 45211000-9		
		ST 01	1.1. Dach i poddasze rozbiórki i przebudowa starych kominów CPV 45211000-9		
1	KNR 4-04 0901/05		Rynny drewniane do gruzu - wykonanie rynny	m	10
2	KNR 4-04 0901/06		Rynny drewniane do gruzu - ustawienie rynny	m	10
3	KNR 4-04 0901/07		Rynny drewniane do gruzu - rozebranie rynny	m	10
4	Kalkulacja indywidualna		Demontaż masztów	szt	2
5	Kalkulacja indywidualna		Demontaż syreny	szt	1
6	KNR 4-01 0535/06		Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	63
7	KNR 4-01 0535/04		Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m	101,96
8	KNR 4-03 1139/03		Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych o przekroju pręta do 120mm2 mocowanych na wspornikach	m	199,44
9	KNR 4-03 1138/03		Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim betonowym krytym papą	szt	120
10	KNR 4-04 0703/02		Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur żeliwnych o średnicy 80-150mm - piony kanalizacyjne	m	19,6
11	KNR 4-01 0519/06		Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów betonowych	m2	549,32
12	KNR 4-01 0519/07		Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwszą warstwy papy z dachów betonowych	m2	549,32x3
13	KNR 4-01 0535/08		Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	140,71
14	ZNR 1 0103.10/02		Przewóz samochodem skrzyniowym o ładowności od 3,6 - 6,0t materiałów z rozbiorek papa ; załadowanie i wyładowanie ręczne, odl. przewozu do 10km	kurs	2
15	Kalkulacja indywidualna		Utylizacja papy	t	17,304
16	KNR 4-01 0212/04		Rozbiórka betonowych czapek kominowych i wyrzutni	m2	9,4
17	KNR 4-01 0350/01		Rozebranie kominów wolnostojących i wyrzutni dachowych	m3	12,21
18	KNR 4-04 0504/01		Rozebranie wylewek cementowch	m2	549,32
19	KNR 4-04 0305/07		Rozebranie płyt dachowych żelbetowych przy grubości płyt do 10cm	m3	54,93
20	KNR 4-04 0305/05		Rozebranie belek i podciągów przy grubości węższego boku do 30cm	m3	32,74
21	KNR 4-04 0304/05		Rozebranie słupów żelbetowych o wymiarze węższego boku do 30cm	m3	1,39
22	KNR 4-01 1111/01		Rozszklenie otworów okiennych w ramach drewnianych	m2	12,96
23	KNR 4-01 0354/03		Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1m2 - okna	szt	36
24	KNR 4-01 0354/07		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	szt	6
25	KNR 4-02u1 0010/05		Demontaż wentylatorów o średnicy otworów ssących do 500mm	szt	5
26	KNR 4-04 0704/01		Demontaż przy użyciu palnika tlenowego przewodów z rur stalowych o średnicy do 70mm	m	50

Tabela przedmiaru robót

Roboty budowlanne - zmiana sposobu użytkowania budynku adminstaracyjno-laboratoryjnego na lokale mieszalne socjalne -
Czechowice -Dziedzice ul. Kochanowskiego

Nr	Podstawa	ST	Opis robót	Jm	Ilość
----	----------	----	------------	----	-------