

Przedmiar Robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót		Ilość	Krot.	Jedn.
1Ustawienie słupa.				
1.001KNNR 5/1007/2	Montaż latarni oświetleniowych parkowych (ogrodowych), z fundamentem prefabrykowanym - S 30/A	1		kpl
2Montaż linii kablowej.				
2.001KNNR 6/803/1	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, kostka nieregularna na podsypce piaskowej, ręcznie	7		m2
2.002KNNR 5/701/3	Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii IV	5,66		m3
2.003KNNR 5/707/1 (1)	Układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel do 0,5·kg/m, przykrycie folią	10		m
2.004KNNR 5/706/1	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0,4·m	10	2,00	m
2.005KNNR 5/702/3	Zasypanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kategorii IV	3,82		m3
2.006KNNR 6/302/5	Nawierzchnie z kostki kamiennej na podsypce cementowo - piaskowej, kostka nieregularna, wysokość 10·cm	7		m2
2.007KNNR 5/717/1 (1)	Układanie kabli na słupach betonowych, bezpośrednio na słupie, masa do 0,5·kg/m, w uchwytach	7		m
2.008KNNR 5/717/5 (1)	Układanie kabli na słupach betonowych, do rur osłonowych mocowanych na słupie, masa do 0,5·kg/m, w uchwytach	3		m
2.009KNNR 5/906/3	Montaż ogranicznika przepięć	2		szt
2.010KNNR 5/907/6	Układanie uziomów w rowach kablowych	25		m
2.011KNNR 5/1302/2	Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, kabel n.n., 3-żyłowy	1		odcinek
3Montaż opraw.				
3.001KNNR 5/1002/1	Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 15·kg - 3 ramienny	1		szt
3.002KNNR 5/1003/2 (2)	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganych w słupy, rury osłonowe i wysięgniki, wysokość latarni do 7·m, przewody kabelkowe	3		kpl
3.003KNNR 5/1004/2	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego, na wysięgniku	3		szt
3.004KNNR 5/1303/1	Pomiar rezystancji izolacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy	3		pomiar

Zestawienie materiałów

Kod ETO	Nazwa materiału	Jedn.	Ilość	Cena	Wartość
1120005	Bednarka ocynkowana St0S 25x4·mm	m	26		
1700310	Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków	t	0,2324		
1560414	Folia kalandrowana z PVC uplastycznionego grubości 0.4-0.6 mm, gatunek I/II	m2	4,2		
8149999	Fundament prefabrykowany pod latarnię	szt	1		
7930499	Kabel YAKY 0,6/1kV 4x10·mm2 RE	m	20,8		
8110192	Latarnia parkowa	kpl	1		
7130399	Ogranicznik przepięć GX	szt	2		
7640100	Opaski kablowe instalacyjne typu OKi	szt	3		
7301631	Oprawa do lamp sodowych parkowa OZPS-70 z kloszem z metapleksu	szt	3		
1601808	Piasek do betonów zwykłych naturalny	m3	0,8302		
11303	Piasek naturalny do zapraw o uziarnieniu do 1.0·mm (do gładzi)	m3	1,12		
7918105	Przewód AsXSn 0,6/1kV RMC 1x70·mm2	m	0,3		
7950802	Przewód YDY 450/750V 2x2,5·mm2	m	21		
5040999	Rury stalowe	m	3,12		
6600699	Uchwyty odstępowe	szt	10		
7341501	Wysięgnik rurowy do mocowania lamp 3-ramienny 0,9 m, do słupów S-60,80,95	szt	0,5		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń):					