










**K1**

| |
|---|
| izolacja pionowa |
| ściana fundamentowa 25cm |
| izolacja pionowa |
| styrodur 5cm |

**C**

| |
|---|
| tynk sylikatowy |
| płyta wiórowo—cem. 3,5cm+ styropian 10cm+beton 15cm |
| płyta wiórowo—cem. 3,5cm+ |
| tynk gipsowo—wap. |
| farba akrylowa |

**B3**

| |
|---|
| blacha stalowa lakierowana na rąbek LT—np.LINDAB |
| płyta OSB gr.0,22cm |
| wiązar drewniany |
| folia paroprzepuszczalna |
| wełna min.unimata 20cm |
| folia paroizolacyjna |
| sufit podwieszany np.ECOPHON HYGIENE |

**A3**

| |
|---|
| płytki ceramiczne |
| wylewka 5cm |
| folia izolacyjna |
| styropian FS20 |
| płyta żelbetowa |
| sufit podwieszany GK |

**A2**

| |
|---|
| płytki seramiczne |
| wylewka 5cm |
| folia izolacyjna |
| styropian FS20 |
| folia izolacyjna IZOFREX lub papatermozgrzewalna |
| chudy beton B 7,5 15cm |
| ubity piasek 10cm |
| pospółka 40cm |
| grunt rodzimy |


''INWEST—BUD''
Przedsiebiorstwo Projektowo—Budowlane
*mgr inz. arch. Jerzy STAWOWCZYK*
43—502 CZECHOWICE—DZIEDZICE
ul. Niepodległości 48 , tel. 214—41—00
NIP 652 000 26 52


| | |
|---|---|
| TEMAT : Sala Gimnastyczna | DATA : 12—2007 |
| ADRES : Ligota Gm. Czechowice—Dziedzice ul. Bory 2, dz.nr 1053/4 | |
| PRZEKRÓJ D—D —projekt | SKALA : 1:50 |
| AUTOR PROJEKTU : mgr inz. arch. Jerzy Stawowczyk | NR RYS. 8. |
| OPRACOWAŁA : mgr inż.arch. Weronika Stawowczyk | |
| SPRAWDZIŁ : mgr inż.arch. Krzysztof Nowak | |


NINIEJSZY PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWAMI AUTORSKIMI
WSZELKIE ZMIANY WYMAGAJĄ ZGODY AUTORA PROJEKTU